

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกวาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๕๐๐,๐๐๐... บาท
๓. ลักษณะงาน : ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
โดยสังเขป : ภายในตำบลโคกกวาง งานซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกวาง... กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐... บาท
๕. ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
 - : ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง (ยางพารา)
 - : ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร (หิน)
 - : ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ป.ร.๔ , ป.ร.๕
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวอิพร คำมุงคุณ	ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี	กรรมการ
๓. นายมนตรี หงษ์พิณิจ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เงินที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านโคกกวาง ตำบลโคกกวาง อำเภอทุ่งคล้า จังหวัดปทุมธานี

รายงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

เลขที่

วงเงินราคากลางเมื่อวันที่

17 เมษายน 2561

รับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทาง							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	980.00	28.53	27,959.40	1.3074	36,554.11	36,554.11
1.2	งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	980.00	352.89	345,832.20	1.3074	452,141.01	452,141.01
	งานเปิดเดสิด							
2.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	53.90	220.19	11,868.24	1.0000	11,868.24	11,868.24
					385,659.84	TOTAL		500,563.36

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

500,563.36

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานอาคาร

=

1.3074

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนบาทถ้วน	500,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 980.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 510.20 บาท/ตร.ม.

*ราคาน้ำมันดีเซล 28.04 บาท/ลิตร

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง (กองช่าง)

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกวาง ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกวาง

วันที่ 17 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	373,791.60	1.3074	488,695.14	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
2	งานเปิดตัด	11,868.24	1.0000	11,868.24	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้งบประมาณเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			500,563.38 500,000.00	

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยถาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยถาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง