

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบทราเวนแอสท์ลิทคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านวังสำราญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกม่วง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบทราเวนแอสท์ลิทคอนกรีต
โดยสังเขป ภายในตำบลโคกกกม่วง จ้างเหมาซ่อมถนนโดยวิธีฉาบผิวทางแบบทราเวนแอสท์ลิทคอนกรีต
หมู่ที่ ๔ บ้านวังสำราญ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
: ราคาค่าดัชนีส่วนกลาง (ยางพารา)
: ราคาค่าดัชนีจังหวัดสกลนคร (หิน)
: ราคาค่าดัชนีจังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวอิพร คำมุงคุณ ประธานกรรมการ
 ๒. นางลัดดา ชัยยุราช กรรมการ
 ๓. นางนภารัตน์ กิตติวงศ์โกศัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านบึงสำราญ ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

17 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	784.00	28.53	22,367.52	1.3074	29,243.29	29,243.29
	1.2 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	784.00	352.89	276,665.76	1.3074	361,712.81	361,712.81
2	งานเบ็ดเตล็ด							
	2.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	43.12	220.19	9,494.59	1.0000	9,494.59	9,494.59
					308,527.87	TOTAL		400,450.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

400,450.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานอาคาร

=

1.3074

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนบาทถ้วน	400,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 784.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 510.20 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง (กองช่าง)

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านบึงสำราญ ตำบลโคกกวาง อำเภอนุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกวาง

วันที่ 17 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	299,033.28	1.3074	390,956.11	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
2	งานเปิดตลาด	9,494.59	1.0000	9,494.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			400,450.70	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			400,000.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง