

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (เป็นการประปา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าสี่โขง หมู่ที่ 4 ต.โคกแก้ว อ.ทุ่งส่ำ จ.บึงกาฬ

ฝ่าย/งาน กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ประมาณราคาโดย นายพยุ เพื่องแก้ว

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

เมื่อวันที่ 18-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วย
				ราคาค่าซื้อ	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/เข็ม	0.30	ลบ.ม		-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1:2:4 (ใช้แบบไม่น้อยกว่า 320 กก.ลบ.ม)	0.60	ลบ.ม	1,480.16	888.10	391.00	234.60	1,122.70	
3	ท่อเหล็กก่อปลงกะสี Dai 2"	1.00	ฟุต	630.85	630.85	1,000.00	1,000.00	1,630.85	
4	แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	0.50	แผ่น	1,290.00	645.00	}	-	645.00	
5	โอส Dai 3/8" ยาว 4'	6.00	ตัว	20.00	120.00		500.00	620.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม Dai 2"	2.00	ชุด	120.00	240.00		-	240.00	
7	พาสต้ามัน	2.00	ตร.ม	62.19	124.39	35.00	70.00	194.39	
	รวมเป็นเงิน				2,648.33		1,842.10	4,490.43	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายพยุ เพื่องแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้ให้ขอบ
(นายประยงค์ ศรีโคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ครัว-ประชุ้)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าคันโท หมู่ที่ 4 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ฝ่าย/งาน กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ประมาณราคาโดย นายพยุ เพ็ญแก้ว

เมื่อวันที่ 18.๓.๕9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							13,704.89	
3.1	3. รั้วเสาเข็ม 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
3.1	ชุดตีบทันฐานราก/ตะขิง	1.00	ลบ.ม.		-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ใช้เหล็กเส้นน้อยกว่า 320 กก.ลบ.ม.)	0.11	ลบ.ม.	1,480.16	155.42	391.00	41.06	196.47	
3.3	เสาเข็ม 12 Dai 2.64 ม.	180.00	ม.	5.40	972.00	5.00	900.00	1,872.00	
3.4	เสาเข็ม 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.00	ต้น	320.00	2,880.00	60.00	540.00	3,420.00	
3.5	บิลต์ Dai 4 ม.	81.00	ตัว	12.00	972.00		-	972.00	
	รวมเงิน(3)				4,979.42		1,606.06	6,585.47	77๙7/20 ม.
	รั้ว-เสาเข็ม คิดเป็นเงินต่อเมตร				248.97		80.30	329.27	77๙7 / ม.
	รั้ว-เสาเข็ม คิดเป็นเงินรวม	77.00	เมตร	248.97	19,170.75	80.30	6,183.31	25,354.07	
	รวมเงิน(1)+(2)+(3)							39,058.95	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. โคกกว้าง

ลงชื่อ.....ผู้เซ็นตรวจ

(นายอรรถพงษ์ ศรีโสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาพิบูลย์ประชาคม (ฝ่ายอาคารและน้ำในถังน้ำใส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าส้มโฮง หมู่ที่ 4 ต.โคกกว้าง อ.ทุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ประมาณราคาโดย นายพญ. เกียรติแก้ว

แบบสรุป รายการเฉพาะแห่ง
เมื่อวันที่ 18-๑๑-๖9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แฉ่งเหล็ก 1.20x2.40 ม. ขนาด 4.5 มม.	1.00	แผ่น	2,880.00	2,880.00		-	2,880.00	
2	เหล็กเส้นแบบ 1 1/4x3/16" ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	163.00	163.00		-	163.00	
3	เหล็กเส้นแบบ 1 1/2x3/16" ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	195.00	195.00		-	195.00	
4	เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	187.00	187.00		-	187.00	
5	เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	471.00	471.00	1,710.00	1,710.00	2,181.00	
6	ปูนซีเมนต์ Dal 0.02 ม.	2.00	ซุต	350.00	700.00		-	700.00	
7	เหล็กเส้นเส้น Ø 25 มม.	1.00	ซุต	220.00	220.00		-	220.00	
8	สกรูถึง Ø 3/16"	10.00	ม.	21.00	210.00		-	210.00	
9	น๊อตกลึง 5 ลิตร	1.00	ลูก	15.00	15.00		-	15.00	
10	ค่าสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม	62.19	186.58	35.00	105.00	291.58	
	รวมเป็นเงิน							7,042.58	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายพญ. เกียรติแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. บึงกาฬ

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

(นายประเสริฐ ศรีโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (หอดึงสูง) (แบบรอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าคันโท หมู่ที่ ๔ ต.โคกสว่าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ประมาณราคาโดย นายพญ. เพ็ญแก้ว

แบบเลขที่ 18-๓.๑.-59
เมื่อวันที่ 18-๓-๕9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถนน	25.00	ลบ.ม		-	125.00	3,125.00	3,125.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม	280.30	840.90	99.00	297.00	1,137.90	
	2.งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% หรือไม้ไผ่	220.00	ตร.ม	214.50	47,190.00	133.00	29,260.00	76,450.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ Dai 4"x4.00 ม.(50%)	390.00	ชิ้น	32.00	12,480.00		-	12,480.00	
2.3	ตะปู	48.00	กก.	51.40	2,467.20		-	2,467.20	
	3.งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.50	ลบ.ม	1,316.33	658.16	316.00	158.00	816.16	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีตไม่ยบกว่า 320 กก./ลบ.ม	14.00	ลบ.ม	1,480.16	20,722.22	391.00	5,474.00	26,196.22	
3.3	คอนกรีต 1:1.5:3 (คอนกรีตไม่ยบกว่า 400 กก./ลบ.ม	4.50	ลบ.ม	1,520.72	6,843.24	395.00	1,777.50	8,620.74	
	4.งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม Dai 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.00	กก.	25.34	1,647.10	3.40	221.00	1,868.10	
4.2	เหล็กเส้นกลม Dai 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021.00	กก.	20.74	21,175.54	3.40	3,471.40	24,646.94	
4.3	เหล็กเส้นข้ออ้อย Dai 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465.00	กก.	20.60	9,579.00	3.40	1,581.00	11,160.00	
4.4	เหล็กเส้นข้ออ้อย Dai 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022.00	กก.	20.57	21,022.54	3.40	3,474.80	24,497.34	
4.5	เหล็กเส้นข้ออ้อย Dai 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788.00	กก.	19.95	15,720.60	3.40	2,679.20	18,399.80	
4.6	ถาดผูกเหล็ก No. 18	98.00	กก.	53.74	5,266.52		-	5,266.52	
	ยอดรวม							217,131.92	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินจากตกลาง (หอดึงสูง) (แบบขยายเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าคันโท หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.บึงสามพัน จ.บึงกาฬ

ฝ่าย/งาน กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ประมาณราคาโดย นายพยุ เพ็งแก้ว

แบบเลขที่ របកប្រែបែង

เมื่อวันที่ 18.๗.๕9

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.16	ไม้ตะติ่งหน้างาน		160.00	ตัว	20.00	3,200.00		-	3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ		24.00	ชุด	140.00	3,360.00		-	3,360.00	
5.18	นอตสกรูยึดท่อ da 3/8"		72.00	ตัว	15.00	1,080.00		-	1,080.00	
5.19	แป้นเหล็กยึด		24.00	บาน	12.00	288.00		-	288.00	
5.20	ค่าแรงงานท่อ			L.S			9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	6.งานปูถนน,ตกแต่ง					-		-	-	
6.1	งานปูเรียบธรรมดา,เสา,ลาน		160.00	ตร.ม	51.87	8,299.97	100.00	16,000.00	24,299.97	
	7.งานทาสี					-		-	-	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก		160.00	ตร.ม	35.05	5,608.23	30.00	4,800.00	10,408.23	
7.2	ทาสีน้ำฉาบ		27.00	ตร.ม	62.19	1,679.22	35.00	945.00	2,624.22	
7.3	ทาสีมันทีเบส		31.00	ตร.ม	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	8.งานอื่นๆ					-		-	-	
8.1	ปูนฉาบผิวชั้นหลังพร้อมราวกั้นรถ		1.00	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	น้ำยอบกระสอบปูนและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง		1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหลักและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง		1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 2.00 ม.		1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	1,600.00	1,600.00	5,500.00	
8.5	ตะแกรงกรองสวดอลูมิเนียมขนาด 0.20x0.20 ตร.ม		6.00	แผ่น	70.00	420.00		-	420.00	
	ยอดยกไป								368,066.99	